



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - [M4C1|1.1]

CIG DELL'ACCORDO QUADRO 9690205223
LOTTO GEOGRAFICO 6 - EMILIA ROMAGNA
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2: Lavori in appalto integrato

Demolizione e ricostruzione con aumento capienza bambini dell'asilo nido Cavazzoni,
in via Bezzecca, 10 - Bologna

CUP DELL'INTERVENTO: F35E22000310006
CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A0279B439A

STAZIONE APPALTANTE



**Comune
di Bologna**

Comune di Bologna
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 Bologna

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vincenzo Daprile

APPALTATORE A.T.I.

MANDATARIA



SUBISSATI®

Via F.lli Lombardi 2-6, 60010 Ostra Vetere (AN)
t. +39 071 96 42 00
e-mail: info@subissati.it

MANDANTE



Via della Gomma snc, 06135 Perugia (PG)
t. +39 075 388553
e-mail: info@csimarcheumbria.it

PROGETTISTI INDICATI PER LA FASE ESECUTIVA



Piazzale Primo Maggio 9, 61121 Pesaro (PU)
t. +39 072131969
e-mail: info@studiopacibeta.it



ARCHITETTO PIERFRANCESCO PARADISI
Via Torino 12, 60019 Senigallia (AN)
t. 349 8634356
e-mail: pierfrancesco.arch.paradisi@gmail.com

STUDIO PACI BETA SOC. CONS. A.R.L. ARCH. PIERFRANCESCO PARADISI

REVISIONE	N.	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	VERIF. I	VERIF. II	APPROV.
	00	dicembre 2023		ASC	IPA	FPA

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

TITOLO ELABORATO

Analisi nuovi prezzi - 1° STRALCIO

SCALA

CODICE ELABORATO

D-EC-04

REVISIONE

01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP-01	INDAGINE MAGNETOMETRICA area interessata da scavi. Esecuzione di prova magnetometrica indiretta di superficie da eseguire con magnetometro di tipo passivo per la ricerca di masse f ... ializzato, l'allestimento e la consegna di report tecnico relativo all'indagine magnetometrica eseguita. Fino a mq 3200 E L E M E N T I: (L) INDAGINE MAGNETOMETRICA a corpo	1,000	6'500,00	6'500,00	
	Sommano euro			6'500,00	
	Spese Generali 16.00% * (6 500.00) euro			1'040,00	
	Sommano euro			7'540,00	
	Utili Impresa 10% * (7 540.00) euro			754,00	
	T O T A L E euro / a corpo			8'294,00	
Nr. 2 AP-02	Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguite con morali in abete e pannelli in OSB di spessore 18mm. Sono compresi il fissaggio dell'OSB ai morali, la carpenteria metallica, la manutenzione, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Per tutta la durata del cantiere E L E M E N T I: (L) Fornitura pannello OSB sp.18 mm cadauno (L) Fornitura morali in abete sezione 8x8 cm (L 400 cm) cadauno (L) Fornitura tavole da taglio 20x400 cm (sp.25 mm) cadauno (L) Ferramenta varia (chiodi, viti, piastre, filo di ferro) a corpo (L) Tondini di ferro diametro 22 mm kg (E) [M01.001.020] Comune edile (montaggio e smontaggio) ora (E) [M01.001.020] Comune edile (manutenzione periodica) ora	0,930 0,460 0,530 0,013 3,330 0,500 0,250	32,81 12,50 10,40 200,00 1,20 25,19 25,19	30,51 5,75 5,51 2,60 4,00 12,60 6,30	--- ---
	Sommano euro			67,27	
	Spese Generali 16.00% * (67.27) euro			10,76	
	Sommano euro			78,03	
	Utili Impresa 10% * (78.03) euro			7,80	
	T O T A L E euro / m			85,83	
Nr. 3 AP-03	Rimozione della staccionata/recinzione in legno, compreso lo sfilaggio dei pali ed il recupero degli stessi, la pulizia, il trasporto e l'accatastamento in cantiere con adeguata protezione con telo impermeabile al fine di successivo riutilizzo (per m di staccionata misurata dal piano di campagna). E L E M E N T I: (E) [M01.001.020] Comune edile (qt=2*4) ora (E) [A07.001.020.a] Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intest ... di cui MDO/RU= 47.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; mc	8,000 0,050	25,19 1'540,49	201,52 77,02	--- ---
	Sommano euro			278,54	
	Spese Generali 16.00% * (278.54) euro			44,57	
	Sommano euro			323,11	
	Utili Impresa 10% * (323.11) euro			32,31	
	T O T A L E euro / m			355,42	
	Pesaro, 21/12/2023				
	Il Tecnico				

	A R I P O R T A R E				