



COMUNE DI BOLOGNA  
Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità Patrimonio  
Settore Manutenzione

OGGETTO : Progetto esecutivo relativo alla riqualificazione , rigenerazione e ristrutturazione della pista di atletica sita presso il centro sportivo Arcoveggio sito in via di Corticella , Q.re Navile .

Cod. int. 6293 .

## RELAZIONE TECNICA GENERALE

### **PREMESSO**

L'intervento in oggetto si colloca nell'ambito del più ampio intervento di ammodernamento del Centro Sportivo Arcoveggio sito in Via di Corticella 180/A, Bologna, e consiste in particolare nella riqualificazione , rigenerazione e ristrutturazione della pista per l'atletica leggera esistente .

Il Centro Sportivo Arcoveggio, risalente agli anni '70, costituisce uno dei più estesi complessi sportivi di proprietà comunale della città di Bologna. Posto a nord dell'area urbana e prossima alla tangenziale, tratto uscita 6, si colloca fra le vie dell'Arcoveggio e Corticella su cui si attesta l'ingresso principale. Al suo interno trovano spazio due piscine, di cui una coperta ed una scoperta, una palestra, un campo da rugby-calcio dotato di una tribuna coperta con oltre 1.300 posti ; completano l'impianto una pista di atletica ad 6 corsie che si sviluppa lungo il contorno del campo destinato al rugby ed un altro anello attiguo alla pista di atletica originariamente dedicato al pattinaggio. L'area del centro presenta inoltre un'estesa porzione libera utilizzata prevalentemente per l'allenamento del calcio sulla quale il Comune di Bologna intende in futuro intervenire per potenziare la già ampia offerta sportiva del centro mediante la

realizzazione di due nuovi impianti: una palestra destinata alla pallavolo e alla ginnastica ritmica ed una pista indoor per l'atletica leggera.

L'area in oggetto è di proprietà comunale , censiti al catasto urbano al Foglio 53 mappale 1 con una destinazione d'uso centro sportivo è ubicato in via di Corticella ed è individuato dal PSC del Comune di Bologna all'interno di un ambito consolidato di qualificazione diffusa misto all'interno della quale sono consentiti gli interventi previsti in progetto.

Il Progetto riguarda la riqualificazione , rigenerazione e ristrutturazione della pista per l'atletica leggera esistente .

Le lavorazioni, descritte in dettaglio nei successivi paragrafi e negli elaborati grafici di progetto, riguardano principalmente le seguenti opere:

- demolizione e rimozione del manto sportivo esistente su tutta la superficie della pista e delle pedane ;
- fresatura e esecuzione di nuovo strato di livellamento in pietrischetto bituminato a caldo su una superficie di circa il 50 % dell'intera pista e pedane ;
- Realizzazione di nuovo manto sintetico , elastico , drenante omologabile FIDAL , per atletica colato in opera spessore complessivo mm 13 ;
- Segnatura regolamentare delle corsie della pista e pedane ;
- Fornitura e posa di cordolo in alluminio dimensioni 4,5 x 5 cm. realizzato secondo le prescrizioni FIDAL , fornitura e posa in opera di serie completa di targhette in alluminio .

Tali interventi sono stati programmati nelle linee generali nel progetto preliminare dei lavori approvato all'interno del 4° adeguamento del " elenco annuale dei lavori per l'esercizio 2019" di cui al programma dei lavori pubblici 2019-2021.

## FOTO AEREA DELL'AREA DI INTERVENTO



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
GEOM. ANNA DEPIETRI**