



Comune di Bologna

Bologna
Settore Manutenzione
UI Servizi di Manutenzione

Titolo elaborato:

ELENCO PREZZI

Codice lavoro:

SOCSPORTOLMI

Zona:

Bologna

Oggetto intervento:

SOCIAL SPORT GIARDINO OLMI

VIA GIUSEPPE GIACOSA, Bologna

Intervento:

6517

Categoria opere prevalente:

Descrizione intervento:

SOCIAL SPORT GIARDINO OLMI


Firme soggetti responsabili:

PROGETTISTA

RESPONS. DI PROCEDIMENTO


LELLI MIRKO

A.00	Rimozione di Porte da Calcio a 11 esistenti con trasporto a rifiuto del materiale	
A.00.856	Rimozione di Porte da Calcio a 11 esistenti con trasporto a rifiuto del materiale m	Euro 10,13 (Euro dieci/13)
A.01	A21.004.050 Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio pregiato, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm, passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione. Per superfici 500 2.000 mq	
A.01.857	A21.004.050 Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio pregiato, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm, passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione. Per superfici 500 2.000 mq MQ	Euro 0,96 (Euro zero/96)
A.02	Livellamento terreno per formazione pendenze	
A.02.858	Livellamento terreno per formazione pendenze MQ	Euro 2,50 (Euro due/50)
A.03	C04.007.010.a Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo	
A.03.862	C04.007.010.a Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggettamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di sbancamento o prescavo MC	Euro 4,80 (Euro quattro/80)
A.04	C04.061.005.a Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm.	
A.04.859	C04.061.005.a Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm. MC	Euro 43,70 (Euro quarantatre/70)
A.05	A01.010.010.a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, con materiale di risulta proveniente da scavo	
A.05.860	A01.010.010.a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, con materiale di risulta proveniente da scavo MC	Euro 4,19 (Euro quattro/19)
A.06	C03.013.030 Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	

 Comune di Bologna Settore Lavori Pubblici U.I. Qualità - Coordinamento unità	elaborato:	
	Elenco prezzi di riferimento	
	Revisione: 0 In data: 18/05/2021	
	Descrizione revisione:	aggiornamento annuale prezzi


Questo documento contiene informazioni di proprietà dell'A.C. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso dell'Ente

A.06.861	C03.013.030 Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso CAD	Euro 280,05 (Euro duecentottanta/05)
A.07	Porta da Calcio in alluminio naturale Dimensioni: altezza: 200 cm, lunghezza 500 cm Materiali impiegati: - Struttura: alluminio naturale saldato in un pezzo unico, con sbarre e tubo di fondo in profilo speciale da 80X40 mm - Rete: nylon con maglia da 100 mm	
A.07.863	Porta da Calcio in alluminio naturale Dimensioni: altezza: 200 cm, lunghezza 500 cm Materiali impiegati: - Struttura: alluminio naturale saldato in un pezzo unico, con sbarre e tubo di fondo in profilo speciale da 80X40 mm - Rete: nylon con maglia da 100 mm CAD	Euro 1.987,50 (Euro millenovecentottantasette/50)
B.01	Scavo - Carotaggio per Fondazione Pali	
B.01.864	Scavo - Carotaggio per Fondazione Pali m	Euro 23,00 (Euro ventitre/00)
B.02	A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, classe di esposizione XC2, C 25/30 (Rck 30 N/mmq)	
B.02.865	A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, classe di esposizione XC2, C 25/30 (Rck 30 N/mmq) MC	Euro 139,34 (Euro centotrentanove/34)
B.03	A03.013.005.d Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre di diametro 8 e diametro 12 mm	
B.03.866	A03.013.005.d Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre di diametro 8 e diametro 12 mm KG	Euro 1,34 (Euro uno/34)
B.04	Posa in opera, entro blocco di fondazione predisposto, di palo in acciaio diritto, di qualsiasi altezza e diametro compresa la messa in corretto posizionamento verticale, la fornitura e posa di malta cementizia premiscelata espansiva tixotropica antiritiro ad alta resistenza tipo EMACO S55 per ancoraggi di precisione	
B.04.867	Posa in opera, entro blocco di fondazione predisposto, di palo in acciaio diritto, di qualsiasi altezza e diametro compresa la messa in corretto posizionamento verticale, la fornitura e posa di malta cementizia premiscelata espansiva tixotropica antiritiro ad alta resistenza tipo EMACO S55 per ancoraggi di precisione CAD	Euro 40,00 (Euro quaranta/00)

 Comune di Bologna Settore Lavori Pubblici U.I. Qualità - Coordinamento unità	elaborato:	
	Elenco prezzi di riferimento	
	Revisione: 0 In data: 18/05/2021 Descrizione revisione: aggiornamento annuale prezzi	

Questo documento contiene informazioni di proprietà dell'A.C. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso dell'Ente

B.05	A01.010.010.a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, con materiale di risulta proveniente da scavo
B.05.868	A01.010.010.a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, con materiale di risulta proveniente da scavo MC Euro 4,19 (Euro quattro/19)
B.06	A23.001.025.b Fornitura e posa in opera Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, anelli passafilo, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC2
B.06.869	A23.001.025.b Fornitura e posa in opera Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, anelli passafilo, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC2 KG Euro 4,42 (Euro quattro/42)
B.07	A23.004.030.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:
B.07.870	A23.004.030.b Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: KG Euro 0,46 (Euro zero/46)
B.08	A23.004.030.b Verniciatura in colori correnti per opere metalliche
B.08.871	A23.004.030.b Verniciatura in colori correnti per opere metalliche KG Euro 0,22 (Euro zero/22)
B.09	Fornitura e posa in opera Rete metallica zincata e plastificata a maglia sciolta mm 5050 - Colore Bianco o simile - in rotoli di altezza 200 cm
B.09.872	Fornitura e posa in opera Rete metallica zincata e plastificata a maglia sciolta mm 5050 - Colore Bianco o simile - in rotoli di altezza 200 cm MQ Euro 8,30 (Euro otto/30)
B.10	Fornitura e posa in opera di rete parapalloni in polietilene maglia 130x130 mm
B.10.873	Fornitura e posa in opera di rete parapalloni in polietilene maglia 130x130 mm MQ Euro 2,12 (Euro due/12)

 Comune di Bologna Settore Lavori Pubblici U.I. Qualità - Coordinamento unità	elaborato:	
	Elenco prezzi di riferimento	
	Revisione: 0 In data: 18/05/2021	
	Descrizione revisione: aggiornamento annuale prezzi	

Questo documento contiene informazioni di proprietà dell'A.C. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso dell'Ente