



COMUNE DI BOLOGNA

**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO
SETTORE MANUTENZIONE
U.I. SERVIZI DI MANUTENZIONE**

Computo metrico estimativo semplificato



**Interventi di messa in sicurezza infissi scuola Degli Esposti in Viale
Drusiani 2 - CODICE INTERVENTO 6567**

Bologna lì 28 maggio 2021

IL Progettista
Geom. Marco Dall'Omo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Simone Stella

N

	Tipologia infisso e tipo di modifica	P.interrato	P. terra	P. primo	TOTALE	Importo unitario	Importo totale	Rif. Doc. Foto
1	Porte esterne - Uscite di sicurezza Modifica infisso esistente con Installazione di nuovo infisso in alluminio avente le stesse caratteristiche di quello esistente da sostituire con due ante apribili da 90+ 30 cm dotate di maniglione antipanico tipo push bar. Compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta.	1,00	8,00	4,00	11,00	€ 2.320,00	€ 25.520,00	Foto n. 6 - 7 - 10 - 10 - 10 - 10 - 11 - 13 - 18 - 23 - 24 - 25 - 27
2	Infissi con doppia apertura da modificare in vasistas motorizzato Modifica infisso esistente con trasformazione dell'apertura da anta ribalta a sola anta; sono compresi tutti gli oneri per la ferramenta, la manodopera e quanto altro necessario a dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta. sono compresi tutti gli oneri per la ferramenta, la manodopera e quanto altro necessario a dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta. Sono esclusi gli impianti elettrici	0,00	2,00	0,00	2,00	€ 370,00	€ 740,00	Foto n. 12 - 15
3	Infissi a vasistas motorizzati da bloccare con rimozione motori.	0,00	2,00	0,00	2,00	€ 95,00	€ 190,00	Foto n. 10 - 10
4	Infissi a vasistas motorizzati da bloccare	0,00	6,00	0,00	6,00	€ 190,00	€ 1.140,00	Foto n. 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9

5	Infissi a vasistas da motorizzare Modifica infisso esistente con trasformazione dell'apertura da vasistas manuale a motorizzato; sono compresi tutti gli oneri per la ferramenta, la manodopera e quanto altro necessario a dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta. Sono esclusi gli impianti elettrici	6,00	6,00	5,00	17,00	€ 590,00	€ 10.030,00	Foto n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26
6	Infissi con apertura a vasistas da trasformare ad anta. Modifica infisso esistente con trasformazione dell'apertura da vasistas a sola anta; sono compresi tutti gli oneri per la ferramenta, la manodopera e quanto altro necessario a dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta.	0,00	2,00	2,00	4,00	€ 390,00	€ 1.560,00	Foto n. 9 - 13 - 17 - 18
7	Infissi con apertura a vasistas e ad anta da trasformare ad anta. Modifica infisso esistente con trasformazione dell'apertura da anta ribalta a sola anta; sono compresi tutti gli oneri per la ferramenta, la manodopera e quanto altro necessario a dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta.	0,00	8,00	4,00	12,00	€ 410,00	€ 4.920,00	Foto n. 8 - 8 - 8 - 8 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 -

Totale lavori a misura

€ 44.100,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 900,00

Sommano

€ 45.000,00