



Comune di Bologna

Bologna
Settore Manutenzione
UI Edilizia

Titolo elaborato:

COMPUTO METRICO DI PROGETTO

Codice lavoro:

BonMontServi

Zona prezzi:

Bologna

Oggetto intervento:

Rimozione di struttura provvisoria Parco della Montagnola.

Intervento:

Categoria opere prevalente:

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Perizia:

Descrizione intervento:

Lavori di REACT EU AZIONE 6.1.3 Rimozione di struttura provvisoria e costruzione di un nuovo edificio NZEB per la riqualificazione del Parco della Montagnola - Interventi di predisposizione dell'area alle successive fasi di realizzazione dell'opera. BONIFICA BELLICA.

Firme soggetti responsabili:

PROGETTISTA

FAUSTINI FUSTINI MANUELA

RESPONS. DI PROCEDIMENTO

FAUSTINI FUSTINI MANUELA

N.	Articolo / Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €	di cui % OSD	Ese R/A
1	Bonifica Bellica.AP1 Caratterizzazione di base dei terreni derivanti dallo scavo ai sensi del D.M. 27 settembre 2010	A.C:	1,000	1.000,00	1.000,00	0,000	
2	Bonifica Bellica.AP3 Indagini preventive archeologiche nell'area oggetto dello scavo di sbancamento, consistenti in trincee esplorative e/o saggi stratigrafici fino alla profondità di un metro	MQ.	50,000	100,00	5.000,00	0,000	
3	Bonifica Bellica.AP4 Predisposizione pratica di autorizzazione alla bonifica da parte del Genio Militare	A.C.	1,000	1.200,00	1.200,00	0,000	
4	EPRE21-A.01.016.010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni bellici, fino a una profondità di m 1,00 , da eseguirsi con apparecchio rilevatore idoneo allo scopo, su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.	mq	307,720	0,70	215,40	0,000	
5	EPRE21-A.01.016.015 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni bellici, eseguita sino alla profondità massima di m 9, mediante trivellazione al centro di maglia quadrata di lato m 2,8 con l'impiego di idoneo apparato rilevatore. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.	m	2.461,760	7,40	18.217,02	0,000	

TOTALE LAVORAZIONI Articoli di progetto 3733		IMPORTO €
LAVORI A MISURA		25.632,42
LAVORI A CORPO		0,00
TOTALE		25.632,42

N.	Articolo / Descrizione	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €	di cui % OSD	Ese R/A
6	Bonifica Bellica.SIC01 Oneri della sicurezza come da PSC non soggetti a ribasso	AC.	1,000	1.700,00	1.700,00	0,000	
7	Bonifica Bellica.SIC02 Oneri della sicurezza integrativi per attuazione delle misure preventive per il contenimento della diffusione del COVID-19	AC.	1,000	750,00	750,00	0,000	

TOTALE LAVORAZIONI Articoli per sicurezza3734	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	2.450,00
LAVORI A CORPO	0,00
TOTALE	2.450,00

RIEPILOGO LAVORAZIONI	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	25.632,42
LAVORI A CORPO	0,00
LAVORI IN ECONOMIA	0,00
ONERI SICUREZZA SPECIFICI	2.450,00
TOTALE	28.082,42