

N.	Data	Revisione
0	31.07.24	prima emissione
1	--.--.--	--
2	--.--.--	--
--	--.--.--	--

COMUNE DI BOLOGNA

PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER
L'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI COMPLEMENTARI
MUSEO DEL BASKET"

Il progetto è cofinanziato dall'Unione europea - Fondi Strutturali e di
Investimento Europei,
nell'ambito del Programma Nazionale Città Metropolitane e città medie
sud 2021-2027

Codice locale progetto BO7.5.1.1.a.1
PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027
Priorità 7 Rigenerazione Urbana

Cod. Int. 6837
Cod. CUP F34H23000510007

COMMITTENTE:

Comune di Bologna
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI VERDE E MOBILITA'
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA



EN7srl INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Via Bagni di Mario, 13 | 40136 Bologna
T. +39.051.4127916 | F. +39.051.0922340 | E. info@en7.it | www.en7.it

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA:

Ing. LORENZO ZIOSI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE:

Ing. ANDREA GNUDI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. LORENZO ZIOSI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

P.I. Alessio Mota

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE

N. COMM.:	E1988
DATA:	31.07.2024
SCALA:	-
RED:	LZ
VER:	LZ

R01
RV00

x:\e1988 museo basket\4.progettazione\03. progetto esecutivo rooftop 2024\04. documenti\00. frontespizio documenti\le1988 rooftop mbb. frontespizi documenti.dwg



PREMESSA

L'appalto riguarda tutte le opere, i lavori, le prestazioni, gli apprestamenti e le forniture comunque necessarie all'esecuzione dei "lavori complementari Museo del Basket" (cod. int 6837) per la realizzazione del rooftop al servizio del Nuovo Museo del Basket che avrà sede presso il PalaDozza di Bologna nell'ambito del piano operativo di Bologna del programma pn metro plus e città medie sud 2021-2027.

L'immobile dovrà essere consegnato alla S.A. completamente rifinito in ogni sua parte, a regola d'arte e in perfetto stato di abitabilità pronto per l'uso.

DEFINIZIONI

Nella presente relazione viene indicato:

1. col nome di "Appaltatore" oppure "Impresa", oppure "Assuntore dei Lavori", l'Impresa alla quale sia stato aggiudicato il lavoro,
2. col nome di "Amministrazione", oppure con "S.A.", oppure "Committente" la Stazione Appaltante e
3. con "D.L.": La Direzione dei Lavori effettuata dalla Stazione appaltante.

TUTELE E CLASSIFICAZIONE NORMATIVA

L'edificio oggetto di intervento non risulta tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Risulta altresì compreso fra gli edifici di interesse Culturale Testimoniale del Moderno.

CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E DELLE ZONE INTERESSATE DAI LAVORI

La costruzione in cui si colloca l'unità destinata ad ospitare il Museo nazionale del basket occupa la la copertura posta in corrispondenza dell'angolo del Paladozza e precisamente quella compresa fra la Piazza Manfredi Azzarita e la Via Luigi Calori.

Nel dettaglio il lastrico di coperto presenta pavimentazione costituita da guaina ardesiata e risulta essere adibito unicamente ad spazio destinato ad ospitare unità di condizionamento e riscaldamento a servizio del palasport. Al lastrico si accede dal palasport attraverso la scala di emergenza antincendio a cui è stata collegata la nuova pensilina metallica realizzata in occasione della realizzazione del Museo del Basket al piano inferiore.

CONSISTENZA DEI LAVORI

Il progetto esecutivo prevede tutte quelle opere funzionali all'esecuzione dei "lavori complementari Museo del Basket" (cod. int 6837) per la realizzazione del rooftop al servizio del Nuovo Museo del Basket.

Nel dettaglio sono previste, in sintesi, le seguenti opere:

- **Piano copertura:** Realizzazione di nuova pavimentazione di tipo galleggiante su idonei supporti, realizzazione di area destinata ad area relax/lounge completa di parapetti e delimitazioni metalliche verso le parti della copertura non interessate dai lavori.

Nuovi impianto elettrico e di illuminazione.



LAVORAZIONI PREVISTE

L'importo dell'appalto, compensa e comprende tutti gli oneri, gli utili, le spese generali, i materiali, la mano d'opera, i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture entro e fuori terra comunque necessarie per realizzare tutte le opere previste nel progetto, finite a regola d'arte e pronte all'uso, anche se non espressamente e dettagliatamente individuate nel presente Capitolato e negli elaborati allegati.

In generale sono comprese e compensate le seguenti categorie:

➤ **Opere provvisoriale in genere: opere di accantieramento, ponteggi, ecc.:**

- Accantieramento;
- Creazione di area di cantiere;
- Protezioni di aree non oggetto di intervento;
- Opere relative alla sicurezza;
- Nolo parapetti, piattaforme, autogru;
- Smobilizzo del cantiere

➤ **Opere esterne e finiture**

- Demolizioni esterne in copertura e smontaggio di insegna/parapetto;
- Impermeabilizzazione della copertura;
- Posa in opera di struttura metallica;
- Posa di pannellatura metallica;
- Impianti elettrici;
- Posa supporti e pavimentazione galleggiante;
- Posa parapetti vetrati;
- Posa lattonerie;
- Tinteggiatura esterna del vano corsa dell'ascensore;
- Posa di corpi illuminanti;

➤ **Tutte le lavorazioni descritte nel Progetto, nel Computo e comunque necessarie per completare il lavoro a regola d'arte anche se non elencate**