



Comune di Bologna

Bologna
UI Edilizia

Titolo elaborato:

ELENCO DI PROGETTO

Codice lavoro:

GM2020

Zona:

Bologna

Oggetto intervento:

Riqualificazione e rigenerazione campi a libera fruizione

viale drusiani , Bologna

Intervento:

Categoria opere prevalente:

Descrizione intervento:

Riqualificazione e rigenerazione dei campi da basket e pallavolo all'interno dei Giardini Margherita e campo da basket all'interno del centro sportivo Pertini .

Firme soggetti responsabili:

PROGETTISTA

GUERRA MAURIZIO

RESPONS. DI PROCEDIMENTO

GUERRA MAURIZIO

EPRE18-A	OPERE EDILI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI	
EPRE18-A	OPERE EDILI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI	
EPRE18-A.11	IMPERMEABILIZZAZIONI	
EPRE18-A.11.05	IMPERMEABILIZZAZIONI CON MALTE CEMENTIZIE	
	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrata e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico dell'impasto di 1,7 g/cmc, applicata a spatola:	
EPRE18-A.11.05.060	a) spessore finale pari a 2 mm mq	Euro 18,22 (Euro diciotto/22)
EPRE18-C	OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI DIFESA DEL SUOLO	
EPRE18-C.01	LAVORI STRADALI	
EPRE18-C.01.13	CIGLI E CORDOLI	
	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale:	
EPRE18-C.01.13.072	c) 12 x 25 x 100 cm cad	Euro 11,62 (Euro undici/62)
EPRE18-C.01.20	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	
	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:	
EPRE18-C.01.20.197	a) eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli mq	Euro 20,80 (Euro venti/80)
GM	Giardini Margherita	
	Riqualificazione e rigenerazione pavimentazione campi da basket e pallavolo Giardini Margherita così realizzata : Rimozione pavimentazione sportiva esistente , demolizione ove necessario del conglomerato bituminoso. Rifacimento del conglomerato bituminoso e massiciata ove necessario su indicazione della Direzione dei Lavori . Apertura e allargamento delle crepe presenti , pulizia e riempimento con amalgama idonea a garantire il ripristino della coesione delle parti interessate. Accurata e carteggiatura e pulizia di tutta la superficie dei campi (circa 1200 mq) al fine di preparare un supporto idoneo per le successive lavorazioni . Applicazione del sistema mapecoat tns reinforced o equivalente ottenuto mediante l'applicazione di sei strati successivi di resine acriliche e precisamente: - fondo riempitivo - rete di fibra di vetro con funzione di armatura - fondo riempitivo - fondo riempitivo con livellamento finale della superficie - resina acrilica colorata strato base - resina acrilica colorata strato intermedio - resina acrilica colorata strato di finitura	
	Realizzazione di segnaletica di gioco per i due campi , basket e pallavolo.	
	E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	
	CAD	Euro 38.410,00 (Euro trentottomilaquattrocentodieci/00)
GM.A	01)	Riqualificazione e rigenerazione pavimentazione campi da basket e pallavolo Giardini Margherita così realizzata : Rimozione pavimentazione sportiva esistente , demolizione ove necessario del conglomerato bituminoso. Rifacimento del conglomerato bituminoso e massiciata ove necessario su indicazione della Direzione dei Lavori . Apertura e allargamento delle crepe presenti , pulizia e riempimento con amalgama idonea a garantire il ripristino della coesione delle parti interessate. Accurata e carteggiatura e pulizia di tutta la superficie dei campi (circa 1200 mq) al fine di preparare un supporto idoneo per le successive lavorazioni . Applicazione del sistema mapecoat tns reinforced o equivalente ottenuto mediante l'applicazione di sei strati successivi di resine acriliche e precisamente: - fondo riempitivo - rete di fibra di vetro con funzione di armatura - fondo riempitivo - fondo riempitivo con livellamento finale della superficie - resina acrilica colorata strato base - resina acrilica colorata strato intermedio - resina acrilica colorata strato di finitura
		Realizzazione di segnaletica di gioco per i due campi , basket e pallavolo.

E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CAD

Euro 38.410,00

(Euro trentottomilaquattrocentodieci/00)

PERTINI

Rifacimento della pavimentazione del campo basket a libera fruizione sito all'interno del parco del centro sportivo Pertini.

Superficie di intervento mq 312 , lavorazione cosi' composta :

Demolizione della pavimentaione in resina e conglomerato bitumonosio e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

Sistemazione e compattazione del sottofondo inerte stabilizzato compresa la fornitura e posa del nuovo materiale necessario.

Realizzazione di conglomerato bituminoso a granulometria fine , steso e livellato spessore medio 6 cm, compreso ogni onere per la stesura a mano ove necessario .

Realizzazione di pavimentazione sportiva tipo Mapecoat Tns Professional o equivalente , ottenuto mediante applicazioni in strati successivi di resina acriliche :

- fondo riempitivo con funzione di primo livellamento.
- fondo riempitivo compresa posa di rete in fibra di vetro .
- resina acrilica colorata strato base.
- resina acrilica colorata strato intermedio
- resina acrilica colorata strato di finitura

Realizzazione di segnaletica completa per campo da pallacanestro.

CAD

Euro 18.376,00

(Euro diciottomilatrecentosettantasei/00)

PERTINI.A

03) Rifacimento della pavimentazione del campo basket a libera fruizione sito all'interno del parco del centro sportivo Pertini.

Superficie di intervento mq 312 , lavorazione cosi' composta :

Demolizione della pavimentaione in resina e conglomerato bitumonosio e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

Sistemazione e compattazione del sottofondo inerte stabilizzato compresa la fornitura e posa del nuovo materiale necessario.

Realizzazione di conglomerato bituminoso a granulometria fine , steso e livellato spessore medio 6 cm, compreso ogni onere per la stesura a mano ove necessario .

Realizzazione di pavimentazione sportiva tipo Mapecoat Tns Professional o equivalente , ottenuto mediante applicazioni in strati successivi di resina acriliche :

- fondo riempitivo con funzione di primo livellamento.
- fondo riempitivo compresa posa di rete in fibra di vetro .
- resina acrilica colorata strato base.
- resina acrilica colorata strato intermedio
- resina acrilica colorata strato di finitura

Realizzazione di segnaletica completa per campo da pallacanestro.

CAD

Euro 18.376,00

(Euro diciottomilatrecentosettantasei/00)